锡林浩特市发展和改革委员会文件

锡市发改字〔2021〕121号

关于《X512-扎拉嘎音额日格（原华润、明阳风电进场路）项目建议书》的批复

锡林浩特市交通运输局：

你单位报送的《关于X512-扎拉嘎音额日格（原华润、明阳风电进场路）项目建议书批复的请示》（锡市交函字〔2021〕45号）文件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：X512-扎拉嘎音额日格（原华润、明阳风电进场路）

二、项目代码：2104-152502-04-01-460609

三、项目单位：锡林浩特市交通运输局

四、建设地点：锡林浩特市宝力根苏木

五、建设内容及建设规模：

1、道路走向及长度：本项目建设里程长度为30.85公里。路线主线起于规划的巴彦宝拉格水源地西侧边界处，从起点沿旧路向西布线，经古德日哈音浑迪，终点止于华润风电场项目部大门处，路线主线长15.45公里。设置明阳风电场连接线1出，起点位于本项目主线K4+730处，终点止于明阳风电场项目部南侧，该连接线长15.4公里。

2、路基工程：路基宽度为7.5米，路基横断面形式为0.75米土路肩+3.0米行车道+3.0米行车道+0.75米土路肩。路拱横坡度采用双向1.5%，路肩横坡采用2.5%。填方路基边坡坡度1:1.5。挖方路基采用开阔断面形式，上风侧设置宽度为5.0米，下风侧设置宽度为4.0米的积沙平台，并有坡度为2%外倾横坡；上风侧坡坡度为1：4，下风侧边坡坡度1：3。

3、路面工程：路面宽6.0米，采用18cm水泥混凝土面层+20cm厚石渣粒料层。

4、桥涵工程：主线设置钢筋混凝土圆管涵168米/16道，过水路面160米/4处；明阳风电场连接线设置钢筋混凝土圆管涵147米/14道，过水路面160米/4处。

5、交叉工程：主线共设置平面交叉11处，明阳风电场连接线设置平面交叉8处。

六、建设年限：2021年—2023年

七、总投资及资金来源：计划总投资4487万元；资金来源为地方自筹。

望接此批复后，进一步优化建设方案，抓紧落实项目审批各项条件，按照规定编制项目可行性研究报告，办理相关前期手续后，报我委审批。

锡林浩特市发展和改革委员会

2021年4月2日

锡林浩特市发展和改革委员会　　2021年4月2日印发

