锡林浩特市发展和改革委员会文件

锡市发改字〔2021〕122号

关于《X512-查干乌苏（原神华风电进场路）项目建议书》的批复

锡林浩特市交通运输局：

你单位报送的《关于X512-查干乌苏（原神华风电进场路）项目建议书批复的请示》（锡市交函字〔2021〕43号）文件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：X512-查干乌苏（原神华风电进场路）

二、项目代码：2104-152502-04-01-454456

三、项目单位：锡林浩特市交通运输局

四、建设地点：锡林浩特市阿尔善镇

五、建设内容及规模：

1、道路走向及长度：本项目路线全长43.35公里，路线起点位于X512线K67+350处，起点桩号为K0+000，路线自起点利用现有砂石路向西北方向布设走廊带，到浑迪呼都格逐渐转向西南布线，经古日班敖包，终点止于神华锡林浩特风电场一期22.5万千瓦风电项目部南侧，终点桩号为K43+350。路线呈西向东北-西南走向。

2、路基工程：路基宽度为7.5米，路基横断面形式为0.75米土路肩+3.0米行车道+3.0米行车道+0.75米土路肩。路拱横坡度采用双向1.5%，路肩横坡采用2.5%。填方路基边坡坡度1:1.5。挖方路基采用开阔断面形式，上风侧设置宽度为5.0米，下风侧设置宽度为4.0米的储雪场，并有坡度为2%外倾横坡；上风侧坡坡度为1:4，下风侧边坡坡度1:3。

3、路面工程：路面宽6.0米，采用18cm水泥混凝土面层+20cm厚石渣粒料层。

4、桥涵工程：设置钢筋混凝土圆管涵263米/25道，过水路面320米/8处。

5、交叉工程：设置平面交叉21处。

六、建设年限：2021年—2023年

七、总投资及资金来源：计划总投资6307万元；资金来源为地方自筹。

望接此批复后，进一步优化建设方案，抓紧落实项目审

批各项条件，按照规定编制项目可行性研究报告，办理相关前期手续后，报我委审批。

锡林浩特市发展和改革委员会

2021 年 4 月 2 日

锡林浩特市发展和改革委员会　　2021 年 4 月 2 日印发